

Vorbereitung – Material & Geräte

- ≡ Verteiler
- ≡ Schlauchtragekorb
- ≡ Schlauchpaket
- ≡ Hohlstrahlrohr

Personal

- ≡ 1 Ausbilder (übernimmt die Rolle des Gruppenführers)
- ≡ 1 Maschinist und 4 Feuerwehrdienstleistende

Lagebeschreibung & Zielsetzung

- ≡ Zimmerbrand im 1. OG eines Mehrfamilienhauses
- ≡ Treppenhaus rauchfrei und Zugang zur Brandwohnung durch das Treppenhaus möglich
- ≡ Ein Löschangriff soll über das Treppenhaus vorgenommen werden
- ≡ Gruppenführer befiehlt den Verteiler 1 C-Länge vor den Gebäudeeingang
- ≡ Ein Trupp geht vor (hinsichtlich der Übungsgegebenheit, ohne Atemschutz) und baut seine Schlauchleitung auf
- ≡ Bereitet den Zugang zur Brandwohnung vor (Übung ist nass durchzuführen)
- ≡ Setzen des Rauchvorhangs und korrekte Positionierung für eine Türöffnung



Lösungsvorschlag

Schritt 1 – Vorbereitung

- ≡ Ggf. Brandraum verrauchen (Achtung: Anmeldung einer Übung mit Verrauchung bei der ILS Allgäu)
- ≡ Löschfahrzeug aufstellen
- ≡ Mannschaft antreten lassen

Schritt 2 – Übung

- ≡ Lageeinweisung an die Mannschaft
- ≡ Geräte entnehmen und vorbringen lassen (Maschinist unterstützt bei der Entnahme)
- ≡ Wasserversorgung vom Löschfahrzeug bis zum Verteiler
- ≡ 2 Feuerwehrdienstleistende verlegen die Schlauchleitung vom Verteiler zur Brandwohnung
- ≡ Brechwerkzeug sollte mitgenommen werden
- ≡ Wärmebildkamera ebenfalls vornehmen
- ≡ Schlauchmanagement vor der Brandwohnung und Befehl „Wasser marsch“
- ≡ Türöffnung

Schritt 3 – Übungsunterbrechung, Übungsende & Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft

- ≡ Übung von den Teilnehmern durchführen lassen (Trail & Error)
- ≡ Nur bei Gefahr oder Verstoß gegen die UVV als Ausbilder eingreifen
- ≡ Aufbau besprechen und danach abbauen lassen

Nachbesprechung & Grundlagen

- ≡ 1 C-Leitung vom Verteiler zum Gebäude, 1 C-Leitung pro Geschoss und mind. 1 C-Leitung für den Löschangriff im Geschoss
- ≡ Brechwerkzeug und Wärmebildkamera stets mit vornehmen
- ≡ Richtiges Tragen von Tragekörben
- ≡ Richtiges Arbeiten mit Schlauchpaketen und sichern von Schlauchleitungen (per Anbinden) vor dem Absperrorgan
- ≡ Schlauch in Buchten (ggf. erhöht im weiteren Verlauf des Treppenhauses) oder als Loop vor der Brandwohnung und der Befehl „Wasser marsch“
- ≡ Entstellen des Sprühbildes, der Durchflussmenge und Entlüften der Schlauchleitung
- ≡ Ggf. Rauchvorhang setzen um Treppenhaus weiterhin nutzbar zu halten

